

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Smluvní strany:

1. Objednatel : **Obec Hluboké Dvory**
Hluboké Dvory 40
679 23 Lomnice
Zastoupený : Ing. Vratislavem Pokorným, starostou obce
IČO : 00637734
Tel.: +0420 549 427 002
E-mail: hluboke.dvory@quick.cz
/dále jen objednatel/

a

2. Zhotovitel : **elitbau s.r.o.**
Dřevařská 855/12
602 00 Brno
vedený v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 34408
Zastoupený : Ing. Jiřím Křenovským - jednatelem společnosti
IČO : 25571273
DIČ : CZ25571273
Bankovní spojení : Česká spořitelna
Číslo účtu : 40 86 702/0800
Doručovací adresa: elitbau s.r.o., Žerůtská 435, 679 71 Lysice
Telefon: 516 426 461, Fax: 516 426 460, e-mail: elitbau@elitbau.cz
/dále jen zhotovitel/

uzavírají na základě vzájemné shody tuto **Smlouvu o dílo**

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební akci:

„Technická a dopravní infrastruktura obce Hluboké Dvory“

Předmětem stavebních prací je rekonstrukce místní komunikace, přidružený pás místní komunikace, autobusová zastávka, parkovací plocha, dopravní stín, komunikace pěší – chodník, nástupiště. Rekonstrukce stávajících zpevněných ploch – komunikací vozidlových a pěších. Jedná se o pozemní komunikační síť, která je součástí dopravní infrastruktury obce Hluboké Dvory. Účelem stavby je zejména zkvalitnění dopravních podmínek v zájmové části obce.

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Technická a dopravní infrastruktura v obci Hluboké Dvory“ - SO 101 a 103 včetně výkazu výměr vypracovanou projektantem Odehnal Petr - projektová a inženýrská činnost, 9. května 1179/11, 678 01 Blansko v 06/2010 a projektovou dokumentací „Hluboké Dvory, rozšíření VO“ včetně výkazu výměr vypracovanou firmou ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., nám. 9. Května 2136/10, 680 01 Boskovice. Budou respektovány podmínky stavebního povolení č.j....

Stavební objekt SO 101 Zpevněné plochy

řeší rekonstrukci stávajících zpevněných ploch (pěší a vozidlové) v prostoru návsi u obecního úřadu.

Součástí stavby jsou vegetační úpravy a vybavení standardním mobiliářem.

Stavební objekt SO 103 Místní komunikace

Rekonstrukce stávajících pozemních komunikací – komunikací vozidlových a pěších. Jedná se o pozemní komunikační síť, která je součástí dopravní infrastruktury obce Hluboké Dvory. Účelem stavby je zejména zkvalitnění dopravních podmínek v zájmové části obce.

Veřejné osvětlení

Navrženo je rozšíření veřejného osvětlení v prostoru návsi u obecního úřadu. Bude vybudován nový kabelový rozvod veřejného osvětlení (VO), zemním kabelem NAYY.

Stavba je členěna na samostatné stavební objekty. Části 104, 105 a 106 jsou již realizovány z vlastních prostředků obce za přispění dotace Jihomoravského kraje z programu POV.

2. Místo plnění: obec Hluboké Dvory
okr. Brno – venkov
kraj: Jihomoravský
3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření musí být provedeny podle následujících ustanovení této smlouvy.

Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době:

Termín zahájení: **1.4.2014**

Termín dokončení: **15.7.2014**

Po splnění podmínky ze strany objednatele budou práce zahájeny do 5 pracovních dnů. Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem.

2. Zahájení díla je podmíněno předáním kompletní projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli, o čemž bude proveden záznam.
3. Pokud nebude projektová dokumentace předána objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdí s předáním projektové dokumentace. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla.
4. Práce budou probíhat dle harmonogramu prací sestaveného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

Cena bez DPH: 4 188.694,- Kč

DPH 21%: 879.626,- Kč

Cena celkem vč. DPH: 5 068.320,- Kč

2. Cena za dílo je dohodnutá jako cena konečná pro rozsah díla daný projektovou dokumentací (viz čl. I bod 1) a odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením díla v místě plnění, to znamená nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.
Celková cena je členěná na cenu bez DPH, DPH a cenu celkem. Pevná cena je platná po celou dobu realizace. Nabídková cena byla stanovena položkově dle výkazu výměr projektové dokumentace. Objednatel nepřipouští možnost překročení nabídkové ceny, kromě případu objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a případných změn proti projektové dokumentaci, na které bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo za podmínek shodných s podmínkami uvedenými v této smlouvě a nabídnutou cenou.

3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaném zhotovitelem na kompletní předmět díla a na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny (dle jednotkových cen RTS platných v daném časovém období).
4. Pro platnost víceprací či změn je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen statutárními zástupci smluvních stran.
5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady nad rámec této smlouvy, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, je povinen zhotovitel oznámit tyto skutečnosti neprodleně objednateli. Případné vícepráce musí být předem objednatelem schváleny.
6. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů a v souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

Článek IV. Platební podmínky

1. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude pokládán den podpisu předávacího (zjišťovacího) protokolu zástupci smluvních stran.
2. Práva fakturovat vznikne zhotoviteli dnem předání podepsaného předávacího (zjišťovacího) protokolu).
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je domluvena na **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání zhotovitelem, faktura bude považována za včas uhrazenou, pokud bude fakturovaná částka nejpozději den splatnosti odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. K faktuře bude přiložen soupis prací, který musí obsahovat seznam skutečně provedených prací včetně jejich ocenění a dále zjišťovací a předávací protokol, vše potvrzené zástupcem objednatele.
4. Objednatel není plátcem DPH.
5. Objednatel neposkytuje zálohy.
6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti: označení zhotovitele a objednatele, den vystavení a den splatnosti, označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směřována a variabilní symbol, fakturovanou sumu vč. vyčíslení DPH, přílohy dle čl. IV bod 3, označení díla a č. smlouvy, v případě využití dotačního programu potřebné odkazy na něj, razítko a podpis zhotovitele.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet až doručením opravené faktury objednateli.

8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, musí být jejich cena fakturována samostatně s odkazem na dokument, kterým byly vícepráce odsouhlaseny.
9. Objednatel je povinen uhradit 90% z celkové ceny díla vč. DPH, zbývající částka 10% z ceny díla bude zadržena a uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.
10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla (tj. je oprávněn odečíst tuto částku z faktury zhotovitele).

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením prací.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení strojů a zařízení v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti a zároveň se seznámil se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS, respektuje je a bude se řídit pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, odchylky od projektové dokumentace a jejich zdůvodnění.
6. Objednatel i stavební dozor je oprávněn sledovat průběžně deník a k zápisům zhotovitele připojovat svá písemná stanoviska.
7. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetím díla.
8. Zhotovitel je povinen mít pojištěnu celou stavbu, stroje, zařízení a materiál, pro případné škody vzniklé třetí osobou.
9. Použitá mechanizace bude obsahovat biologicky odbouratelné náplně.
10. Zástupce objednatele (TDI) pověřený kontrolou provedených prací co do rozsahu, harmonogramu, kvality prací a kvality materiálů bude uveden v protokolu o předání staveniště a ve stavebním deníku.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelným způsobem TDI k prověření všech prací, které budou při provádění dalších prací zakryty. Výzvu provede min 3 pracovní dny před zakrytím prací. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, potvrzení o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Stejně je zhotovitel povinen vyzvat TDI k účasti na všech zkouškách, které musí dle příslušných ČSN provést.
12. O výzvách dle bodu 11 čl. 5 bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě, že zhotovitel provede do stavebního deníku zápis, ke kterému je objednatel povinen zaujmout stanovisko, je povinen objednatele o provedení zápisu prokazatelně informovat e-mailem nebo telefonem.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

1. O dokončení díla vyrozumí zhotovitel objednatele a stavební dozor a dohodne s nimi datum předání díla.
2. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, ve kterém budou specifikovány případné vady a nedodělky a stanoven způsob jejich odstranění.
Bude obsahovat mimo jiné:
 - ◆ zhodnocení provedených prací
 - ◆ soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatření jejich odstranění, popřípadě záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, včetně časových lhůt.
3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
4. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady a nedodělky bránící užívání díla.
5. V odůvodněných případech (zhoršené klimatické podmínky, nepředvídatelná událost apod.) si smluvní strany vyhrazují právo nevyžadovat smluvní pokuty.
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
7. Neprovede-li zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle čl. 6 bod 5, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, a to do 14 dnů od obdržení příslušné faktury. Tento postup objednatele nevede k zániku záruky.

Článek VII. Záruční doba

1. Záruční lhůta za jakost díla se sjednává v délce **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které byly objednatelem zjištěny a včas reklamovány.
2. Záruční lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni úspěšného předání a převzetí díla. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka dle jejich záručních listů. Tyto dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise o úspěšném předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, musí být uvedeno kde a jak se projevují. Dále musí být v reklamaci uveden způsob a lhůta jejich odstranění.
4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v termínu dohodnutém s objednatelem.

Článek VIII. Smluvní pokuty

1. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Článek IX. Jiné ujednání

1. Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na úhradu do této doby provedených prací a na zaplacení smluvní pokuty.
2. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. déšť, mráz atp.) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele na straně objednatele.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

V Lysicích dne 1.4.2014


Dřevařská 855/12, Bmo 602 00
IČ: 25571273, DIČ: CZ25571273
Doručovací adresa: Žarčická 435, Lysice 679 71

.....
elitbau s r.o.
Ing. Jiří Křenovský
jednatel společnosti



.....
Obec Hluboké Dvory
Ing. Vratislav Pokorný
starosta obce

Položkový rozpočet stavby

Datum: 7.4.2014

Stavba : 3/14/3

Technická a dopravní infrastruktura obce Hluboké Dvory

Objednatel : obec Hluboké dvory
Hluboké Dvory 40, Lomnice
679 2 Hluboké Dvory

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : elitbau s.r.o.
Dřevařská 855/12
60200 Brno

IČO : 25571273
DIČ : CZ25571273

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 188 694,42
DPH	21 %	879 626,00
Cena celkem za stavbu		5 068 320

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 001 VRN	243 210	0	201 000	42 210	4,8
SO 101 Zpevněné plochy "Na návsy"	1 999 802	0	1 652 729	347 073	39,5
SO 103 MK v úseku návěs-hřiště	2 573 198	0	2 126 610	446 588	50,8
SO 201 Veřejné osvětlení	252 110	0	208 355	43 755	5,0
Celkem za stavbu	5 068 320	0	4 188 694	879 626	100,0


Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 001	VRN	243 210	0	201 000	42 210	4,8
SO 101	Zpevněné plochy "Na návsy"	1 999 802	0	1 652 729	347 073	39,5
SO 103	MK v úseku návěs-hřiště	2 573 198	0	2 126 610	446 588	50,8
SO 201	Veřejné osvětlení					
	01 Globální náklady	38 720	0	32 000	6 720	0,8
	02 Práce a mechanizace	86 203	0	71 242	14 961	1,7
	03 Materiál	54 127	0	44 733	9 394	1,1
	04 Oprava komunikace	73 060	0	60 380	12 680	1,4
Celkem za stavbu		5 068 320	0	4 188 694	879 626	100,0

Za zhotovitele :


elitbau
s.r.o.
Dřevařská 855/12, Brno 602 00
IČ: 25571273, DIČ: CZ25571273
Doručovací adresa: Žerůtská 435, Lysice 679 71

Za objednatele :





Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hlub	Rozpočet:
Objekt :	SO 001 VRN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
6	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00	50 000,00	50 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				118 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	den	35,00	200,00	7 000,00
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
10	005231010R	Revize	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				83 000,00
	Celkem za objekt					201 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hluč	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Zpevněné plochy "Na návsy"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	86,00	30,00	2 580,00
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,00	30,00	120,00
3	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	90,00	50,00	4 500,00
4	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	703,00	30,00	21 090,00
5	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	m2	703,00	20,00	14 060,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	76,00	50,00	3 800,00
7	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	59,00	30,00	1 770,00
8	120901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách	m3	5,28	1 500,00	7 920,00
9	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	9,36	2 000,00	18 720,00
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	102,00	80,00	8 160,00
11	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	102,00	10,00	1 020,00
12	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,02	400,00	409,60
13	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	9,68	10,00	96,80
14	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	9,68	150,00	1 452,00
15	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,02	850,00	1 717,00
16	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	6,60	80,00	528,00
17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	6,60	10,00	66,00
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,08	70,00	705,60
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	6,00	50,00	300,00
20	162701103R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m kapacita vozu 12 m3	m3	25,00	200,00	5 000,00
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	110,70	250,00	27 675,00
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	996,30	16,00	15 940,80
23	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	28,00	100,00	2 800,00
24	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,00	20,00	60,00
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	3,47	90,00	312,48
26	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,43	300,00	128,82
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	540,00	10,00	5 400,00
28	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	100,00	25,00	2 500,00
29	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	150,00	40,00	6 000,00
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	110,70	240,00	26 568,00
31	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	100,00	18,40	1 840,00
32	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	150,00	29,00	4 350,00
33	184101111RA0	Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm	kus	15,00	56,80	852,00
34	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	25,00	400,00	10 000,00
35	583412006R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm, třída D	T	0,82	300,00	244,77
36	583417004R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 32,0 mm, třída B	T	6,60	350,00	2 308,88
Celkem za		1 zemní práce				200 995,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
37	327215110R00	Zdivo nadzákladové výplňové z lom. kamene tříděn.	m3	0,28	2 600,00	728,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				728,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
38	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	243,50	60,00	14 610,00
39	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm	m2	1 237,50	8,00	9 900,00
40	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	0,38	750,00	282,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				24 792,00
Díl: 5		Komunikace				
41	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	87,05	120,00	10 445,76
42	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 17 cm	m2	213,40	150,00	32 010,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hlučín	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Zpevněné plochy "Na návsi"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	165,48	160,00	26 476,80
44	565151211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm plochy 201-1000 m2	m2	363,00	550,00	199 650,00
45	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	363,00	70,00	25 410,00
46	567122113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.14 cm	m2	119,34	240,00	28 641,60
47	567132113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.18 cm	m2	39,38	300,00	11 814,00
48	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	363,00	15,00	5 445,00
49	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	363,00	12,00	4 356,00
50	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	363,00	280,00	101 640,00
51	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	194,00	250,00	48 500,00
52	594111111R00	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm	m2	43,50	650,00	28 275,00
53	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	200,00	200,00	40 000,00
54	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	80,60	220,00	17 732,00
55	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	10,00	19,70	197,00
56	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	2,46	22,20	54,61
57	599142111R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	53,00	103,00	5 459,00
58	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula), tř. I., 8/10 cm	m2	197,88	600,00	118 728,00
59	58381315R	dlažba kamenná deska, žula, h = 50,0 mm, plocha do 0,24 m2, povrch řezaný	m2	44,37	1 800,00	79 866,00
60	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, l = 200 mm, š = 100 mm, tl. 60,0 mm, šedá	m2	187,86	200,00	37 572,00
61	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, dlaždice pro nevidomé, l = 200 mm, š = 100 mm, tl.	m2	6,67	450,00	2 999,70
62	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník, dlaždice pro nevidomé, l = 200 mm, š = 100 mm, tl.	m2	3,43	450,00	1 545,30
63	59245266R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník, l = 200 mm, š = 100 mm, tl. 80,0 mm, písková, červená, hnědá,	m2	78,92	320,00	25 254,85
64	59248042R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník, povrch rumplovaný, l = 200 mm, š = 100 mm, tl. 80,0 mm, č	m2	2,48	380,00	944,15
Celkem za		5 Komunikace				853 016,77
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
65	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	6,50	250,00	1 625,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 625,00
Díl: 8	Trubní vedení					
66	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,20	20,00	44,00
67	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	4,00	50,00	200,00
68	877395122R00	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 400	kus	2,00	300,00	600,00
69	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00	8 000,00	16 000,00
70	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
71	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
72	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	2,00	4 000,00	8 000,00
73	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	2,00	5 000,00	10 000,00
74	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC, hladká, s hrdlem, Sn 8 kN/m2, D = 160,0 mm, s = 4,70 mm, l = 1000,0	kus	2,40	300,00	721,38
75	28650753R	odbočka nalepovací, PVC-U, 60,0 °, d1 = 400 mm, d2 = 160 mm, l = 450 mm, hladká, hrdlovaná	kus	2,03	1 200,00	2 436,00
76	28651662.AR	koleno PVC, 45,0 °, D = 160,0 mm, s 1 hrdlem	kus	4,06	50,00	203,00
Celkem za		8 Trubní vedení				43 204,38
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hluč	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Zpevněné plochy "Na návsy"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
77	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	14,00	400,00	5 600,00
78	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	16,00	40,00	640,00
79	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	560,00	20,00	11 200,00
80	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	16,00	20,00	320,00
81	915491211R00	Osazení vodičícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	118,50	80,00	9 480,00
82	915721122R00	Vodorovné značení stopčar, zeber atd. plastem, zvuč	m2	18,00	350,00	6 300,00
83	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	18,00	30,00	540,00
84	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	13,00	130,00	1 690,00
85	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 12/15	m	38,00	200,00	7 600,00
86	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	218,00	200,00	43 600,00
87	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	53,00	25,00	1 325,00
88	919x1	Info panel 1200x100mm, 2ks, dodávka+montáž	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
89	919x2	Lavička parková - dodávka+montáž	ks	2,00	7 000,00	14 000,00
90	919x3	Koš plastový 50 L - dodávka+montáž	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
91	919x4	Cyklostojan na 5 kol, ocel 'U' - dod.+montáž	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
92	919x5	Demontáž vývěsky, odvoz do 1km	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
93	919x6	Demontáž odpadkového koše, odvoz do 1km	ks	2,00	500,00	1 000,00
94	919x7	Přeložka označníku BUS	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
95	40444934.AR	značka dopravní silniční svislá, výstražná A1-A30, tvar trojúhelník, 700 mm, štít z pozink.plechu s	kus	2,00	700,00	1 400,00
96	40444972.AR	značka dopravní silniční svislá, upravující přednost P2-P3, tvar čtverec, 500 mm, štít z pozin	kus	2,00	750,00	1 500,00
97	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá, upravující přednost P4, tvar trojúhelník, 700 mm, štít z pozi	kus	2,00	700,00	1 400,00
98	40445005.AR	značka dopravní silniční svislá, upravující přednost P7, tvar kruh, 500 mm, štít z pozink.plec	kus	1,00	750,00	750,00
99	40445014.AR	značka dopravní silniční svislá, upravující přednost P8, tvar čtverec, 500 mm, štít z pozink.p	kus	1,00	700,00	700,00
100	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá, zákazová B1-B34, tvar kruh, 700 mm, štít z pozink.plechu s dvoj.ohy	kus	5,00	1 500,00	7 500,00
101	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá, informativní provozní IP4b-IP7, IP10, tvar čtverec, 500 mm, štít	kus	1,00	700,00	700,00
102	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá, informativní provozní IP11-IP13, tvar obdélník svislý, 500x700	kus	1,00	800,00	800,00
103	40445137.AR	značka dopravní silniční svislá, informativní IJ4b, tvar kruh, 500 mm, štít z pozink.plechu s dvoj.o	kus	1,00	700,00	700,00
104	40445141.AR	značka dopravní silniční svislá, dodatková tabule E1-E2, tvar čtverec, 500 mm, štít z pozink.plechu	kus	4,00	700,00	2 800,00
105	40445159.AR	značka dopravní silniční svislá, dodatková tabule E8, tvar obdélník, 500x150 mm, štít z pozink.plech	kus	1,00	200,00	200,00
106	40445962.AR	příslušenství k dopr.značení patka Al + 4 ks šroubů	kus	14,00	500,00	7 000,00
107	40450116R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe Zn 60 mm	bm	14,00	100,00	1 400,00
108	40450205R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek 60, pro zaslepení sloupku pr. 60 mm	kus	14,00	10,00	140,00
109	592162117.AR	přídlažba silniční beton, l = 500 mm, š = 250 mm, h = 100 mm, bílá	kus	239,37	70,00	16 755,90
110	59217410R	obrubník chodníkový materiál beton, l = 1á000 mm, š = 100 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	74,74	100,00	7 474,00
111	59217450R	obrubník silniční materiál beton, l = 1á000 mm, š = 150 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	127,26	100,00	12 726,00
112	59217450R	obrubník silniční materiál beton, l = 1á000 mm, š = 150 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	13,13	100,00	1 313,00
113	59217469R	obrubník zahradní materiál beton, l = 1á000 mm, š = 50 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	13,13	70,00	919,10

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hluč	Rozpočet:
Objekt :	SO 101 Zpevněné plochy "Na návsi"	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
114	59217476R	obrubník silniční nájezdový, materiál beton, l = 1á000 mm, š = 150 mm, h = 150,0 mm, barva šedá	kus	38,38	100,00	3 838,00
115	59217480R	obrubník silniční přechodový levý, materiál beton, l = 1á000 mm, š = 150 mm, výškový rozsah h = 150	kus	4,04	350,00	1 414,00
116	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý, materiál beton, l = 1á000 mm, š = 150 mm, výškový rozsah h = 150	kus	1,01	345,00	348,45
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				202 573,45
Díl: 97	Prorážení otvorů					
117	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	0,30	2 700,00	810,00
118	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	4,00	30,00	120,00
119	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	275,70	250,00	68 925,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				69 855,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
120	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	713,87	100,00	71 387,10
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				71 387,10
Díl: 711	Izolace proti vodě					
121	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	9,00	240,00	2 160,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				2 160,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
122	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	249,51	40,00	9 980,48
123	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5 483,47	10,00	54 834,73
124	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	26,19	500,00	13 095,95
125	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	8 706,73	12,00	104 480,71
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				182 391,86
Celkem za objekt						1 652 729,31

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hluč	Rozpočet:
Objekt :	SO 103 MK v úseku náves-hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	7,50	30,00	225,00
2	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	3,00	35,00	105,00
3	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	7,50	60,00	450,00
4	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	50,00	80,00	4 000,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	40,00	50,00	2 000,00
6	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	1,62	2 000,00	3 240,00
7	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	384,00	80,00	30 720,00
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	384,00	10,00	3 840,00
9	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,54	400,00	614,40
10	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	13,80	20,00	276,00
11	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	13,80	180,00	2 484,00
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,60	850,00	510,00
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	34,50	80,00	2 760,00
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	34,50	20,00	690,00
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,80	70,00	966,00
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,00	50,00	1 000,00
17	162701103R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m kapacita vozu 12 m3	m3	15,00	200,00	3 000,00
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	388,40	250,00	97 100,00
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 495,60	16,00	55 929,60
20	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	25,00	100,00	2 500,00
21	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	10,00	20,00	200,00
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,34	90,00	1 110,60
23	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,24	300,00	673,44
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	938,50	10,00	9 385,00
25	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	150,00	28,00	4 200,00
26	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	388,40	240,00	93 216,00
27	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	150,00	15,00	2 250,00
28	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	15,00	400,00	6 000,00
29	583412006R	Kamenivo drcené frakce 0/4 D Jihomor. kraj	T	4,27	300,00	1 279,53
30	583417004R	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj	T	23,45	350,00	8 206,10
Celkem za 1 Zemní práce						338 930,67
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
31	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	7,50	60,00	450,00
32	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm	m2	37,50	8,00	300,00
33	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	1,32	750,00	990,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						1 740,00
Díl: 5		Komunikace				
34	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 601,60	120,00	192 192,00
35	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	280,80	150,00	42 120,00
36	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	655,00	420,00	275 100,00
37	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	50,00	80,00	4 000,00
38	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem	t	113,76	2 500,00	284 400,00
39	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	655,00	15,00	9 825,00
40	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 604,00	12,00	19 248,00
41	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 604,00	280,00	449 120,00
42	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	3,00	150,00	450,00
43	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	7,50	200,00	1 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hluč	Rozpočet:
Objekt :	SO 103 MK v úseku náves-hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	270,00	220,00	59 400,00
45	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těženým	m	3,00	2,50	7,50
46	599142111R00	Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	6,00	100,00	600,00
47	59248040R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník, povrch rumplovaný, l = 200 mm, š = 100 mm, tl. 80,0 mm, š	m2	272,70	320,00	87 264,00
Celkem za		5 Komunikace				1 425 226,50
Díl: 8	Trubní vedení					
48	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,50	20,00	50,00
49	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	9,00	20,00	180,00
50	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	6,00	50,00	300,00
51	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00	60,00	60,00
52	877395122R00	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 400	kus	3,00	300,00	900,00
53	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,01	250,00	252,50
54	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	4,00	8 000,00	32 000,00
55	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
56	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	10,00	1 500,00	15 000,00
57	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	12,00	1 000,00	12 000,00
58	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650	kus	11,00	4 000,00	44 000,00
59	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	4,00	5 000,00	20 000,00
60	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	2,73	300,00	819,75
61	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC, hladká, s hrdlem, Sn 8 kN/m2, D = 200,0 mm, s = 5,90 mm, l = 5000,0	kus	1,97	1 500,00	2 951,10
62	28650753R	Odbočka kanalizační PVC-U nalepovací D 400/160 mm	kus	3,05	1 200,00	3 654,00
63	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	6,09	50,00	304,50
64	28651665.AR	koleno PVC, 15,0 °, D = 200,0 mm, s 1 hrdlem	kus	1,02	100,00	101,50
65	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová, TZK, D1 = 1á000 mm, D = 1á240 mm, D vnitřní 625 mm, h = 165	kus	1,01	2 800,00	2 828,00
Celkem za		8 Trubní vedení				136 901,35
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
66	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	16,00	40,00	640,00
67	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	480,00	20,00	9 600,00
68	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	16,00	20,00	320,00
69	915491211R00	Osazení vodičoho proužku do MC, podkl.C12/15, 25 cm	m	40,00	80,00	3 200,00
70	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 12/15	m	192,00	200,00	38 400,00
71	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	113,00	200,00	22 600,00
72	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	6,00	25,00	150,00
73	592162117.AR	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 bílá	kus	80,80	70,00	5 656,00
74	59217450R	obrubník silniční materiál beton, l = 1á000 mm, š = 150 mm, h = 250,0 mm, barva šedá	kus	108,07	140,00	15 129,80
75	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	193,92	100,00	19 392,00
76	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	3,03	345,00	1 045,35
77	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,03	345,00	1 045,35
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				117 178,50
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
78	935112111R00	Osazení přík. žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	31,00	170,00	5 270,00
79	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	304,00	20,00	6 080,00
80	59227516R	žlab odvodňovací TBZ, beton, l = 500,0 mm, š = 500 mm, h = 130,0 mm	kus	62,62	120,00	7 514,40
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				18 864,40
Díl: 97	Prorážení otvorů					

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hluč	Rozpočet:
Objekt :	SO 103 MK v úseku náves-hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	0,45	2 700,00	1 215,00
82	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	7,50	30,00	225,00
83	979094441R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým	m2	3,00	40,00	120,00
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	57,37	250,00	14 342,50
Celkem za		97 Prorážení otvorů				15 902,50
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
85	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 146,21	50,00	57 310,67
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				57 310,67
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
86	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	51,25	40,00	2 049,90
87	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	922,45	10,00	9 224,53
88	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	6,12	500,00	3 060,75
89	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	18,36	12,00	220,37
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 555,55
Celkem za objekt						2 126 610,14

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hluč	Rozpočet:
Objekt :	SO 201 Veřejné osvětlení	Globální náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Globální náklady				
1	9100	Projektové a geodetické práce	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	9150	Inženýrská činnost	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
3	9410	Vytýčení stávajících podzemních zařízení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
4	9413	Geodetické práce	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
5	9414	Dokumentace pro TE	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
6	9415	Výchozí revize	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
7	9455	Dopravní značení-projekt a umístění dopravních značek	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
8	9460	Materiál nevýnosový a odpad ze zemních a demolič.prací ke zneškod,vč.dopravy	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
9	9497	Doprava materiálu na stavbu z centr.skladu 21-40 km	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
10	9505	Rozpočtová rezerva 5%-výstavba nových zařízení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	0 Globální náklady				32 000,00
	Celkem za objekt					32 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hlučín	Rozpočet:
Objekt :	SO 201 Veřejné osvětlení	Práce a mechanizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		práce				
1	BA06V	Trubka ohebná FXP 32mm pod omítku	m	5,00	100,00	500,00
2	BB13	Trubka ochranná UPRM 40/36,4mm-3m,vč.upevnění a montáže na Jsloup	KS	1,00	200,00	200,00
3	BB31	Upevnění páskou B205,vč.spony na Jsloup	KS	5,00	40,00	200,00
4	CC341	Kabel NYY (CYKY) 4x10 volně uložený	m	65,00	5,00	325,00
5	CE01	Kabel 1-NAYY 4x16 mm2 volně uložený	m	5,00	5,00	25,00
6	CI41	Ukončení kab.NYY a CYKY do 4x10mm2 bez koncovky a ok	KS	4,00	40,00	160,00
7	CI46	Ukončení kab.NAYY 4x16mm2 bez ok	SAD	2,00	40,00	80,00
8	DJ13	Skříň přípojková SP100/PS na bet.sloup	KS	1,00	350,00	350,00
9	DM05	Osvětlovací stožár ocel.sadový bezpaticový SB5 metalizovaný	KS	2,00	1 500,00	3 000,00
10	DN01	Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1okruh	KS	2,00	500,00	1 000,00
11	DN12	Stožárová svorkovnice 721-35 pro sadový stožár	KS	2,00	100,00	200,00
12	DN35	Kabel CYKY 3CX1,5 mm2 pro elektrovýzbroj	m	10,00	20,00	200,00
13	DQ02	Uzemnění na povrchu-páska FeZn 30x4mm	m	8,00	10,00	80,00
14	DQ09	Štítek označovací na uzemňovací přívod	KS	3,00	15,00	45,00
15	DQ13	Uzemnění v zemi-páska FeZn 30x4mm	m	50,00	20,00	1 000,00
16	DQ54	Svorka pro pas a lano SR03	KS	2,00	10,00	20,00
17	DQ67	Svorka připojovací na konstrukci	KS	2,00	10,00	20,00
18	DQ78	Nátěr uzemnění na povrchu (1x)	m	2,00	120,00	240,00
19	DV555	Svorka propich.pro spojení NFA2X 16-50 mm2 s NAYY RE25-SE95 Al	KS	2,00	20,00	40,00
20	DV61	Omez.přepětí NN pro NFA2X,vč.mont.3x,+zap.	SAD	1,00	200,00	200,00
21	EC77	Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bednění.-výroba strojně	M3	1,00	2 500,00	2 500,00
22	HI56	Pojistková vložka PN 000 20A,vč.montáže	KS	3,00	50,00	150,00
23	5632	Spojení zemního páska svorkou SR02,vč.zaliti	KS	1,00	100,00	100,00
24	5841	Svítilno výbojkové parkové na sadový stožár 70W SHC typ 446 0570	KS	2,00	400,00	800,00
25	R1	PPV na PS/SO z objemu montážních prací	%	2,00	1 050,00	2 100,00
26	9322	Doprava zaměstnanců na pracoviště	TKC	0,50	1 000,00	500,00
27	9343	GZS	7%	1,00	3 680,00	3 680,00
28	9349	Stimulační přírážka	P.C.	0,10	10 000,00	1 000,00
29	340	Mont. plošina MP do 13m terénní		0,25	5 000,00	1 250,00
30	440	AUT.NAKL. - DO 6 TUN		1,67	1 500,00	2 500,50
31	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH		0,24	1 500,00	363,00
32	EA06	Vytýčení trasy kabel.ved. podél silnice	KM	0,06	30 000,00	1 800,00
33	EA22	Vytrh.dlažby z píku,drobné kostky zalité	M2	23,00	50,00	1 150,00
34	EA33	Bourání živičných povrchů vrstva do 3-5cm	M2	2,00	85,00	170,00
35	EA331	Bourání asfaltu (silnice)	M3	0,80	85,00	68,00
36	EA34	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	10,00	45,00	450,00
37	EA38	Vytrhání obruby stojaté kladené do malty	m	6,00	54,00	324,00
38	EB30V	Výkop jámy pro sondu ručně zem.tř.3-4	M3	3,00	850,00	2 550,00
39	EB31V	Zához jámy pro sondu ručně zem.tř.3-4	M3	3,00	80,00	240,00
40	EC03	Výkop jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3	M3	3,00	850,00	2 550,00
41	EC70	Rozbourání betonového základu	M3	0,40	10 000,00	4 000,00
42	ED22	**** VÝBĚH 13/12 Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	m	45,00	90,00	4 050,00
43	EF22	**** VÝBĚH 13/12 Zához kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	m	45,00	50,00	2 250,00
44	EJ10V	Kabel.lože pískové š..35, plast..desky AROT 100x30cm	m	45,00	40,00	1 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hlubá	Rozpočet:
Objekt :	SO 201 Veřejné osvětlení	Práce a mechanizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	EJ41	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	m	45,00	3,00	135,00
46	EK151	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm	m	10,00	250,00	2 500,00
47	EK40M	Žlab kabelový betonový ABD pro vn a nn, vč. poklopu	m	3,00	250,00	750,00
48	EK53	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	KS	6,00	50,00	300,00
49	EN03	Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	M3	15,00	35,00	525,00
50	EP31V	Výkop rýhy 20x20cm ručně pro zemní pásek zem.tř.3	m	45,00	30,00	1 350,00
51	EP37V	Zához rýhy 20x20cm ručně pro zemní pásek zem.tř.3	m	45,00	18,00	810,00
52	EQ04	Provizorní úprava terénu zeminou tř.2	M2	100,00	18,00	1 800,00
53	EQ16	Podkladová vrstva ze štěrkopísku	M3	1,00	300,00	300,00
54	EQ34V	Provizorní úprava povrchu obalovanou drtí tl. 6cm	M2	4,00	10,00	40,00
55	9322	Doprava zaměstnanců na pracoviště	TKC	1,00	1 000,00	1 000,00
56	9343	GZS	7%	1,00	5 000,00	5 000,00
57	9349	Stimulační přirážka	P.C.	0,10	10 000,00	1 000,00
58	240	MOTOROVY PECH		2,45	800,00	1 957,60
59	260	REZAC ASFALTU A BET.		10,00	100,00	1 000,00
60	420	AUT.NAKL. - DO 3,5 T		3,75	1 200,00	4 500,00
61	520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3		0,16	1 500,00	233,40
62	620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.		0,38	2 000,00	760,00
63	640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH		0,55	1 500,00	831,00
64	740	Kompresor do 5,4 m3/min		4,44	500,00	2 219,40
Celkem za		1 práce				71 241,90
Celkem za objekt						71 241,90

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hluč	Rozpočet:
Objekt :	SO 201 Veřejné osvětlení	Materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní				
1	P0008	Svítilno BOYEN 70N	ks	2,00	4 000,00	8 000,00
2	P0009	Úsporná zářivka 36W	ks	2,00	500,00	1 000,00
3	P0010	Sadový dvoustupňový stožár SB4	KS	2,00	3 800,00	7 600,00
4	1100000168	Svorka proud16-50NFA2X/AI25-95SLIP22.127	KS	2,00	500,00	1 000,00
5	1100100122	Podložka přesná poz. 8,4 021702	KS	4,00	50,00	200,00
6	1100100129	Podložka pružná poz. 8,2 021740	KS	4,00	50,00	200,00
7	1100100434	Kabel 750V CYKY - J 3x1,5	m	10,10	11,00	111,10
8	1100100790	Kryt svorky propojovací typ SP 25	KS	1,00	25,00	25,00
9	1100100891	Svorka sdruž.AES vč.krytu ENSTO SL19.4	KS	1,00	95,00	95,00
10	1100101341	Páska zemnicí FeZn 30/4	KG	55,18	4,00	220,73
11	1100101353	Svorka zemnicí pás/lano SR 03	KS	2,00	25,00	50,00
12	1100101354	Svorka zemnicí pás/pás SR 02	KS	1,00	25,00	25,00
13	1100101355	Svorka zemnicí přípoj. ke konstr. SP-1	KS	2,00	15,00	30,00
14	1100101442	Trubka pevná Univolt UPRM 40/3m ES106-12	KS	1,00	320,00	320,00
15	1100101560	Vložka pojistková nožová vel.000 20A gG	KS	3,00	35,00	105,00
16	1100101654	Omezovač NN pro AES RAY LVA-440B-EZK	KS	3,00	500,00	1 500,00
17	1100101792	Oddělovač vodičů AES ENSTO PMR 87	KS	6,00	620,00	3 720,00
18	1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	2,00	4,00	8,00
19	1100102150	Štítek číslovací Al 40x60mm	KS	3,00	6,00	18,00
20	1100102349	Trubka ohebná Univolt FXP 32	m	5,05	15,00	75,75
21	1100102531	Skříň kabelová SP 100 na sloup	KS	1,00	2 000,00	2 000,00
22	1100102576	Svorka propich.AI/Cu 10-150mm SE45.1Enst	KS	3,00	95,00	285,00
23	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	0,30	300,00	90,00
24	16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	ROL	0,08	450,00	34,20
25	16806201	PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m	ROL	0,23	750,00	171,00
26	16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	BAL	0,02	550,00	11,00
27	16806252	CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks	BAL	0,06	650,00	39,00
28	246221505300	Email S2013/5300 zeleň střední venkovní	KG	0,01	600,00	4,80
29	246221506200	Email S2013/6200 žlut chromová venkovní	KG	0,00	500,00	1,00
30	309003180816	Šroub šestihr.hl.M 8 x 20 poz.	KS	4,00	5,00	20,00
31	357124340011	Elektrovýzbroj jednočláneková 721-35/10	KS	2,00	500,00	1 000,00
32	51160213	KABEL NYY-J 4X10RE mm BK	m	65,65	100,00	6 565,00
33	51170311	KABEL NAYY-J 4X16RE mm BK	m	5,05	50,00	252,50
34	585221132502	Cement SPC 42	KG	250,00	5,00	1 250,00
35	800000000303	Štěrkopísek projekty	M3	0,70	250,00	175,00
36	800000000305	Štěrkodrt 0-32 projekty	T	0,84	175,00	147,00
37	1100102058	Žlab kabel beton ABD 13-50 50x23x20	KS	6,00	150,00	900,00
38	1100102059	Poklop betonový ABD 15-50 50x16x4	KS	6,00	50,00	300,00
39	1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	m	45,00	3,00	135,00
40	1100102329	Deska krycí LT 300 dl.1m	KS	45,00	30,00	1 350,00
41	1100102386	Trubka plast.vrub.chránící 90/75 role	m	10,00	45,00	450,00
42	800000000190	Pěna těsnící sprej	KS	1,50	700,00	1 050,00
43	800000000303	Štěrkopísek projekty	M3	4,87	500,00	2 435,00
44	900000000030	Drt obalovaná	T	0,59	3 000,00	1 764,00
	Celkem za	9 Ostatní				44 733,08
	Celkem za objekt					44 733,08

Položkový rozpočet

Stavba :	3/14/3 Technická a dopravní infrastruktura obce Hluč	Rozpočet:
Objekt :	SO 201 Veřejné osvětlení	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	53001	Definitivní zádlažba - vozovka asfaltová	M2	5,00	1 500,00	7 500,00
2	53014	Definitivní zádlažba - chodník z malých kostek	M2	23,00	2 200,00	50 600,00
3	53021	Definitivní zádlažba - obrubníky	m	6,00	380,00	2 280,00
	Celkem za	5 Komunikace				60 380,00
	Celkem za objekt					60 380,00

HARMONOGRAM PRACÍ - časový

Stavba: Technická a dopravní infrastruktura obce Hluboké Dvory

Objednatel: obec Hluboké Dvory
Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice

Zhotovitel: 
stavíme pro přírodu

Rok	2014															
Týden	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 Přípravné práce																
Staveniště, geodetické práce, příjezd. komunikace ...																
2 SO 101 Zpevněné plochy na návsvy																
Přípravné práce																
Odstranění asf. vrstev																
Odstranění stáv. obrub																
Odstranění stáv. dlažeb																
Odstranění podklad. vrstev																
Zhotovení ul. vpustí																
Zhotovení podklad. vrstev pod komunikaci																
Zhotovení podklad. vrstev pod dlažbu																
Kladení obrub																
Kladení dlažby																
Kladení přídlažby																
Osazení doplňků (lavičky,odpad.koše...)																
Osazení dopr.značek																
Zhotovení asf.vrstev																
Venkovní osvětlení																
Terénní úpravy																
Dokončovací práce																
3 SO 103 MK náves - hřiště																
Přípravné práce																
Odstranění asf. vrstev																
Odstranění stáv. obrub																
Odstranění stáv. dlažeb																
Odstranění podklad. vrstev																
Zhotovení ul. vpustí																
Zhotovení podklad. vrstev pod komunikaci																
Zhotovení podklad. vrstev pod dlažbu																
Kladení obrub																
Kladení dlažby																
Zemní práce																
Osazení odvod. žlabů																
Zhotovení asf. vrstev																
Terénní úpravy																
Dokončovací práce																

V Lysicích dne 1.4.2014

Ing. Jiří Křenovský
jednatel společnosti elitbau s.r.o.


stavíme pro přírodu

Dřevařská 856/12, Brno 602 00
IČ: 25571273, DIČ: CZ25571273
Doručovací adresa: Žorůtská 435, Lysice 679 71